

# 質疑回答書

令和7年5月27日

指名業者 各位

菊池広域連合消防本部 総務課

下記業務について、質疑がありましたので回答いたします。

入札番号 令7菊広連消工第1号  
業務名 菊池広域連合消防本部庁舎防鳥ネット設置工事

| 番号 | 質疑                                                                                                           | 回答                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 仮設南側足場について<br>南側足場38.6mはベランダ内部からの作業ですか、もしくは1階外部から2階までかけるのですか。<br>上記ベランダからの作業の場合、資材搬入は内部階段を使用できますか            | 内訳書に記載のある「南面仮設足場組立解体」は、<br><b>誤：38.6m</b><br><b>正：38.6㎡</b> となります。<br>(この場を借りて訂正いたします。なお、この内訳には荷揚げ用足場、部材運搬費等を含むものとします)<br><br>南面東側(図面A-12、X7～X9付近)においては、指令センター庁舎が近接(建物間の距離は約36cm)していますので、仮設足場を1階から2階にかけて設置するのは困難です。よって、2階ベランダ内部からの作業となります。<br>南面西側(図面A-12、X4～X7付近)においては、1階から仮設足場を設置してからの作業となります。ただし、別添図面に示す位置に、隣接建物1階からの庇(幅約200cm)がありますので、当該部分へは仮設足場の設置は困難となります。<br>X4-Y2にある屋内階段は使用可能です。(北面・南面における資材搬入可能経路を別添図面に示します) |
| 2  | 足場に関して<br>内訳書に1.0式 38.6mと記載してありますが、ベランダに脚立足場でも良いでしょうか<br><br>ネットに関して<br>北側開閉式部(N2 北側の2カ所)は太めのネットを選定して良いでしょうか | 内訳書に記載のある「南面仮設足場組立解体」は、<br><b>誤：38.6m</b><br><b>正：38.6㎡</b> となります。<br>(この場を借りて訂正いたします。なお、この内訳には荷揚げ用足場、部材運搬費等を含むものとします)<br><br>南面東側(図面A-12、X7～X9付近)においては、指令センター庁舎が近接(建物間の距離は約36cm)していますので、仮設足場を1階から2階にかけて設置するのは困難です。よって、2階ベランダ内部からの作業となります。<br>南面西側(図面A-12、X4～X7付近)においては、1階から仮設足場を設置してからの作業となります。ただし、別添図面に示す位置に、隣接建物1階からの庇(幅約200cm)がありますので、当該部分へは仮設足場の設置は困難となります。<br><br>ネットに関して、内訳書に記載のある規格と同等以上の強度・耐候性があれば可とします。     |