

令和7年7月31日

指名業者 各位

菊池広域連合事務局 環境施設課

回答書

下記業務について、質疑がありましたので回答いたします。

工事・業務・物品購入名 環境美化センター改修工事

番号	質疑	回答
1	仮設事務所及び作業員休憩所の設置スペースは、有りますか。5.4×5.4 程度	設置スペース有り
2	作業員駐車場のスペースは、有りますか。6 台程度	駐車スペース有り
3	仮設電気、仮設水道は、施設内の電気、水道を借用できますか。（仮設メーター使用）	電気 共通仮設費に含むものとし、自前（発電機等）で対応願う。 水道 使用可（仮設メーター不要）
4	工場のごみ搬入車両は、毎日ですか、休日は、有りますか（時間帯は、確認しています。）	搬入日 月曜日～金曜日 （祝日を除く。）
5	内訳書内塗装工事で鉄骨腐食部補修・鉄板溶接とありますが、幕板の溶接部が外れているのですか、それでしたら幕板溶接後、錆止め、色合わせで塗装補修でよろしいですか。	腐食により断面欠損している個所に、鉄板溶接後、錆止め、塗装をお願いする。

6	<p>内訳書の B 塗装工事で</p> <p>b 下地処理は 3 種ケレン</p> <p>c 下地調整 錆止め塗</p> <p>d 鉄部塗装 上塗り 2 回塗り</p> <p>という認識でよろしいでしょうか？</p> <p>下地調整がよくわかりませんでした。</p>	<p>b 下地処理 RB 種</p> <p>c 下地調整 錆止め A 種（屋外用の 錆止め）工程 B 種</p> <p>d 鉄部塗装 上塗り 2 回塗り</p>
7	<p>塗装工事の下地処理ケレンの種別は、RB 種として良いのでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおり。</p>
8	<p>【再資源化工場】</p> <p>ALC 外壁の塗装色がアイボリー系とピンク系で塗り分けされていますが、シーリング材は単色となるため目立ちますがよろしいのでしょうか。</p>	<p>シーリングの色は基準色（ベージュ、ライトグレー等）にて施工願う。</p>
9	<p>【再資源化工場】</p> <p>雑シーリングについて、内訳書には照明廻り等と記載されてありますが、ガラスブロックのブロック間の目地も含まれているのでしょうか。</p>	<p>ガラスブロック間の目地は含まない。</p>
10	<p>【再資源化工場】</p> <p>仮設工事内訳書には枠組足場と記載されていますが、四方軒が出ており、組立施工上の観点から、手すり先行次世代足場（ダーウィン）で施工してもよろしいのでしょうか。</p>	<p>手摺先行型次世代足場（ダーウィン）も可とする。</p>
11	<p>【トラックスケール】</p> <p>パネルジョイント部シール打替えについて、パネル目地全体では大凡 200～300m ほどあるように見えますが、内訳書の 57.6m はどの範囲でしょうか。</p>	<p>東西面幕板部の漏水腐食箇所シール打替えで算出している。足場組立後、現場確認のうえ施工範囲協議とする。</p>

12	<p>【トラックスケール】</p> <p>塗装の範囲は今回の改修工事図面のピンクで塗りつぶしてある範囲のみという解釈でよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおり。
13	<p>【共通】</p> <p>土日祝は現場閉所でしょうか。</p>	<p>土曜日            作業のため2日/月開所</p> <p>日曜日・祝日   閉所</p>
14	<p>【共通】</p> <p>仮設の水、電気は共通仮設費に含まれますか。（電気は発電機を準備し使用しますが、給水に関してはどうなるのでしょうか）</p>	<p>共通仮設費に含む。</p> <p>質疑回答3番を参照のこと。</p>